



TLK20CP

# Neutral/Ground Lug Kit

*Kit de terminal neutro/de conexión a tierra*

**For  
PowerMark  
Gold™  
Load  
Centers**

Wire size:

6 - 2/0 AWG

Cu/Al

*Tamaño del cable:*

6 - 2/0 AWG Cu/Al

*(cobre/aluminio)*




## Neutral/Ground Lug Kit

*Kit de terminal neutro/de conexión a tierra Conector para manija*

### Mounting Instructions:

*Instrucciones de montaje:*

1. Remove neutral screws.  
*Retira los tornillos neutros.*
2. Install lug as shown.  
*Instala el terminal como se muestra.*
3. Torque item 2 (1/4-28 X .44 slotted hex head screw) to 50-65 lb.in.  
*Ajusta la torsión del artículo 2 (tornillo de cabeza hexagonal ranurada de 1/4-28 X .44) a 50 a 65 plg-lb*



These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor for every possible contingency to be met in connection with installation operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, the matter should be referred to the GE Company.

*Estas instrucciones no intentan cubrir todos los detalles ni variaciones de equipos, ni toda contingencia posible que pueda aparecer relacionada con la instalación, operación o mantenimiento. Si deseas obtener mayor información o si se presentan problemas particulares que estén cubiertos suficientemente para el propósito del comprador, el problema debe remitirse a la compañía GE.*



GE  
41 Woodford Avenue  
Plainville, CT 06062  
www.geindustrial.com  
©2014 General Electric Company  
Assembled in Mexico